OPOMBE:

- vse kote preveriti na licu mesta
- delavniške načrte izdela izvajalec. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg.vod.proj s sodelovanjem ZVKDS
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg.proj.arh. Pred izvedbo je potrebna izdelava vzorca.



pogled zunaj

OP.2.3

zunanja mera:	300/173
površina okna Aw:	5,18m²
toplotna prehodnost Uw:	0,9W/m²K
akustične zahteve:	-
požarne zahteve:	-

leseno okno z zunanjo Al oblogo:
- zunanja Al obloga po potrjenem delavniškem načrtu, RAL po barvni študiji
- notranji lesen okvir lazurno barvan (po potrjenem vzorcu projektanta)
- odkapna pločevina RAL po barvni študiji
- pololive po izboru projektanta kot npr. "FSB 1171"
- zunanje senčilo: screen rolo na ročni pogon na zgornjem robu okna; kaseta ter stransko vodilo po potrjenem delavniškem načrtu; pletena tkanina z vizualno prepustnostjo 5% ter g_{tot} = 0,24; stanina vpeta v stransko vodilo po celotni višini ("zip" sistem)

število:	2 kos

SHEMA OKEN
OP.2.3

arrea

Risba:						
Projekt št:	Faza:	Datum:	odg. vodja projekta:	id. št.:	merilo:	š. risbe:
13/2012	PZI	jul. 2013	Maruša Zorec u.d.i.a.	A-1018	1:50	1.5.5.01

© copyright ARREA d.o.o.